

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
4230, Асеновград
пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9
Тел.: 0331/20283, 070010502
Факс: 0331/65156
e-mail-obstina@assenovgrad.com



ASENOVGRAD MUNICIPALITY
4230, Asenovgrad
„Acad. Nikolay Haytov“ sq. № 9
tel. + 359 (0) 331/20283, 070010502
fax + 359 (0) 331/65156
www.assenovgrad.com

ДОГОВОР

Днес, ...04.09.....2015 год., в гр. Асеновград, между:

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, със седалище и административен адрес в гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, ЕИК 000471059, представлявана от Д-р Емил Викторов Караиванов - Кмет на Община Асеновград и гл. счетоводител Васил Митов, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД, със седалище и административен адрес в гр. Асеновград, бул. „Васил Левски“ №5, ЕИК 115816551 представлявано от Георги Вакрилов Запрянов с ЕГН _____ наричано по-нататък **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши: „Допълнителни видове работи за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Врата, махала Кабата“.

Чл.2./1/ В предмета на предходния член се включват дейностите, съгласно количествено - стойностна сметка, неразделна част от договора.

/2/.Срокът за изпълнение на дейностите по чл.1 е 6 /шест/ месеца от датата на получаване на възлагателно писмо.

/3/. Всички материали за изпълнение на договора са за сметка на Изпълнителя.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. За изпълнението на възложените дейности по настоящия договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на **89 993.75** /осемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и три лева и 0.75/ лева без ДДС или **107 992.50** /сто и седем хиляди деветстотин деветдесет и два лева и 0.50/ лева с ДДС.

Чл.4. Възнаграждението по чл.3 включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката, възложена с настоящия договор.


Чл.5. /1/ Възложителят ще заплати възнаграждението по чл.3, както следва:

- авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора или **32 397.75** /тридесет и две хиляди триста деветдесет и седем лева и 0,75/ лв., след осигурено финансиране;

- окончателно плащане в размер на 70% от стойността на договора или **75 594.75** /седемдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и четири лева и 0,75/ лв. след изпълнение на дейностите, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, представяне на фактура на стойност, съответстваща на извършените дейности и осигурено финансиране.

/2/. Дейностите следва да бъдат до наличния финансов ресурс.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/Д-р Емил Караиванов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/Георги Запрянов/
Община Асеновград



Чл.6 Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни след приемане на извършената работа с приемо-предавателен протокол, подписан и от двете страни и доказващ действителните количества на изпълнените дейности, издадена фактура и осигурено финансиране.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени възложените дейности, когато са: в напълно завършен вид, съответстващи на поръчката, на всички нормативни изисквания и удовлетворяващи всички уговорки в настоящия договор.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (упълномощен/и негов представител) има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време относно съответствието с офериранияте от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и условия.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- /1/ да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение;
- /2/ да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписването на настоящия договор цялата необходима информация, която е свързана с изпълнение на поръчката,
- /3/ да осигури достъп до всички необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ места и зони, необходими за изпълнение на възложената работа.
- /4/ да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост.
- /5/ за осъществяване цялостен контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя се определя – Гергана Иванова - ст. експерт в отдел „СБСК”.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- /1/ да започне ремонтните дейности след получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обекта.
- /2/ да изпълни планираните дейности добросъвестно и в съответствие с договорените условия.
- /3/ да осигури в уговорените срокове изпълнението на възложените услуги.

Чл.12. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:


- /1/ поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности по поръчката.
- /2/ осигурява високо квалифицирано ръководство за изпълнението на договореното през целия период на изпълнението на договора.
- /3/ да включи в изпълнението трети лица при необходимост, които да работят под негово ръководство и отговорност.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не изнася или предоставя на трети лица станалата му известна информация за осъществяваната дейност от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляваща служебна и/или търговска тайна под каквато и да е форма, освен в случаите, определени в закон.


V. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.14. /1/ Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/Д-р Емил Караиванов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Община Асеновград

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.

/2/ Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в срок от 3 /три/ дни след установяване на събитието, да уведоми писмено другата страна за началото и края на форсмажорните обстоятелства, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

/3/ В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

/4/ Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

/5/ През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

/6/ Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

Чл.15. /1/ В случай на форсмажорни обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия Договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да изпълнява договора поради тези обстоятелства.

/2/ Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

/3/ За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва протокол.

Чл.16. /1/ Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

/2/ Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. Договорът се прекратява в следните случаи:

/1/ с изтичане на срока на договора;

/2/ по взаимно писмено съгласие между страните;

/3/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на тридневно писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатира отклонения от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


б) дейностите са изпълнени некачествено;

в) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора.

/4/ Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестията нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Д-р Емил Караиван



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Гедина Запрянов



Община Асеновград

Чл.18. При прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършената преди прекратяването работа.

ВИ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.19. В случай че не изплати в срок уговореното възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от общата стойност на възложената поръчка, установена в чл.3 от договора.

Чл.20. В случай че не извърши в срок съответните дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие но не повече от 10% от общата стойност на възложената поръчка, установена в чл.3 от договора.

Чл.21. Вземанията за вреди, в по-голям размер от неустойката се събират по общия исков ред.

ВИИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.22. Договарящите се страни поемат задължения да решават всички възникнали спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор в условията на доброволността и взаимната толерантност, а при невъзможност за това, спорът се отнася за решаване пред КЗК и/или пред компетентния съд на територията на Република България по реда на действащото българско законодателство.

Чл.23. При промяна на банковите сметки, адреси, телефони и др. свързани с техническото поддържане, съответната страна е длъжна да уведоми писмено другата страна.

Чл.24. За всички неуредени по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове, породени от този договор ще се решават по взаимно съгласие, а при не постигане на взаимно съгласие – по реда на ГПК.

Чл.25. Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за спазването на всички изисквания по правилника за безопасност на труда отговорност и осигурява сам и за своя сметка безопасността на движение при изпълнението на договорените работи.

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/Д-р Емил Караиванов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/Георги Запрянов/



Нач.отдел „Счетоводство“:
/Васил Митов/

Съгласувал юрис:.....
/Алген Салим/

Количествено - стойностна сметка

на обект: "Допълнителни видове работи на обект: "Допълнително водоснабдяване на с.Врата, махала Кабата"

№	Наименование на СМР	Ед.м ярка	Количе ство	Ед.цена в лева	Стойност в лева
Доставка редуциран вентил, зор, тр.арматура и фитинги					
ДОСТАВКА РЕДУЦИРАНИ ВЕНТИЛИ И ТР.АРМАТУРА И ФИТИНГИ					
1	Доставка тройник 90° РЕHD PN10 ф90/90/90	бр.	1,00	11,20	11,20
2	Доставка тройник редуциран 90° РЕHD PN10 ф90/75/90	бр.	1,00	20,80	20,80
3	Доставка СК DN80 1.6MPa тип Бътерфлай	бр.	6,00	70,80	424,80
4	Доставка СК DN65 1.6MPa тип Бътерфлай	бр.	2,00	52,40	104,80
5	Доставка филтър DN65 /1.6MPa	бр.	1,00	109,70	109,70
6	Доставка филтър DN80 /1.6MPa	бр.	2,00	158,70	317,40
7	Доставка регулатор на налягане DN80 /1.6MPa	бр.	2,00	2010,00	4020,00
8	Доставка регулатор на налягане DN65 /1.6MPa	бр.	1,00	1845,00	1845,00
9	Доставка предфланшова връзка ф75/1.6MPa	бр.	2,00	7,00	14,00
10	Доставка св.фл.ст. DN65/1.6MPa	бр.	2,00	15,20	30,40
11	Доставка предфланшова връзка ф90/1.6MPa	бр.	12,00	11,30	135,60
12	Доставка св.фл.ст. DN 80/1.6MPa	бр.	12,00	23,60	283,20
13	Доставка електромуфи РЕHD PN10 ф90	бр.	6,00	12,40	74,40
14	Доставка електромуфи РЕHD PN10 ф75	бр.	1,00	10,30	10,30
					7401,60
МОНТАЖ РЕДУЦИРАНИ ВЕНТИЛИ, ЗОР, ТР.АРМАТУРА И ФИТИНГИ					
1	Монтаж тройник 90° РЕHD PN10 ф90/90/90	бр.	1,00	52,50	52,50
2	Монтаж тройник редуциран 90° РЕHD PN10 ф90/75/90	бр.	1,00	51,20	51,20
3	Монтаж СК DN80 /1.6MPa тип Бътерфлай	бр.	6,00	46,50	279,00
4	Монтаж СК DN65 /1.6MPa тип Бътерфлай	бр.	2,00	41,20	82,40
5	Монтаж филтър DN65 /1.6MPa	бр.	1,00	52,50	52,50
6	Монтаж филтър DN80 /1.6MPa	бр.	2,00	58,70	117,40
7	Монтаж, регулиране, наладки и пуск в експлоатация на регулатор на налягане DN 80 /1.6MPa	бр.	2,00	297,40	594,80
8	Монтаж регулиране, наладки и пуск в експлоатация на регулатор на налягане DN 65 /1.6MPa	бр.	1,00	238,20	238,20
9	Монтаж предфланшова връзка ф75/1.6MPa	бр.	2,00	15,50	31,00
10	Монтаж св.фл.ст. DN 65/1.6MPa	бр.	2,00	15,20	30,40
11	Монтаж предфланшова връзка ф90/1.6MPa	бр.	12,00	17,90	214,80
12	Монтаж св.фл.ст. DN 80/1.6MPa	бр.	12,00	16,60	199,20
13	Монтаж електромуфи РЕHD PN16 ф90	бр.	6,00	16,30	97,80
14	Монтаж електромуфи РЕHD PN16 ф75	бр.	1,00	15,50	15,50
15	Направа опорни блокове	бр.	6,00	60,00	360,00
					2416,70
ДОСТАВКА РЕДУЦИРАНИ ВЕНТИЛИ, ЗОР, ТР.АРМАТУРА И ФИТИНГИ					
ДОСТАВКА РЕДУЦИРАНИ ВЕНТИЛИ, ЗОР, ТР.АРМАТУРА И ФИТИНГИ					
1	Доставка предфланшова връзка ф90/1.6MPa	бр.	19,00	11,30	214,70
2	Доставка св.фл.ст. DN 80/1.6MPa	бр.	19,00	23,60	448,40
3	Доставка СК DN80 с р.ч.к. PN16	бр.	6,00	245,10	1470,60
4	Доставка жаба клапа DN 80	бр.	6,00	88,10	528,60
5	Доставка тр. РЕHD ф90	м	12,00	9,00	108,00
6	Доставка тройник 90° РЕHD PN10 ф90/90/90	бр.	1,00	11,20	11,20
					2781,50
МОНТАЖ РЕДУЦИРАНИ ВЕНТИЛИ, ЗОР, ТР.АРМАТУРА И ФИТИНГИ					
1	Монтаж предфланшова връзка ф90/1.6MPa	бр.	19,00	17,90	340,10
2	Монтаж св.фл.ст. DN 80/1.6MPa	бр.	19,00	16,60	315,40
3	Монтаж СК DN80 с р.ч.к. PN16	бр.	6,00	71,60	429,60
4	Монтаж жаба клапа DN 80	бр.	6,00	39,20	235,20
5	Монтаж тр. РЕHD ф90	м	12,00	6,40	76,80
6	Направа опорни блокове	бр.	12,00	59,80	717,60
7	Монтаж тройник 90° РЕHD PN10 ф90/90/90	бр.	1,00	52,50	52,50

№	Наименование на СМР	Ед.м ярка	Количе ство	Ед.цена в лева	Стойност в лева
					2167,20
	Щасти въздушни бър. тр.арматура и фитинги				2948,70
	Щасти въздушни бър. тр.арматура и фитинги				
	Доставка тр.арматура фитинги въздушни				
1	Доставка СК DN80 с р.ч.к. PN16	бр.	5,00	245,10	1225,50
2	Доставка СК DN80 1.6MPa тип Бътерфлай	бр.	1,00	70,80	70,80
3	Доставка предфланшова връзка ф90/1.6MPa	бр.	7,00	11,30	79,10
4	Доставка св.фл.ст. DN 80/1.6MPa	бр.	7,00	23,60	165,20
5	Доставка електромуфи PEHD PN16 ф90	бр.	2,00	12,40	24,80
6	Доставка въздушник DN 80/1.6MPa	бр.	5,00	283,40	1417,00
					2982,40
	МОНТАЖНИ РАБОТИ ТР.АРМАТУРА ФИТИНГИ - ВЪЗДУШНИЦИ				
1	Монтаж СК DN80 с р.ч.к. PN16	бр.	5,00	71,60	358,00
2	Монтаж СК DN80 /1.6MPa тип Бътерфлай	бр.	1,00	46,50	46,50
3	Монтаж предфланшова връзка ф90/1.6MPa	бр.	7,00	17,90	125,30
4	Монтаж св.фл.ст. DN 80/1.6MPa	бр.	7,00	16,60	116,20
5	Монтаж електромуфи PEHD PN16 ф90	бр.	2,00	16,30	32,60
6	Монтаж въздушник DN 80/1.6MPa	бр.	5,00	67,50	337,50
7	Направа опорни блокове	бр.	10,00	59,80	598,00
					1614,10
	Щасти въздушни бър. тр.арматура и фитинги				4696,50
	Щасти експлоатация				
1	Направа хидравлични проби, наладки и регулация тр. арматура за въвеждане в експлоатация	м	5346,00	1,63	8713,98
2	Дезинфекция водопровод	м	5346,00	1,04	5559,84
3	Проби ХЕИ	бр.	4,00	66,00	264,00
	Щасти експлоатация				1452,82
	ПОСМЕНА СТАНЦИЯ				
	Доставка вертикални водомери везел и тръбна разводка с монтаж на пода и в горните позиции				
1	Доставка тръби PEHD ф63 PN16	м	1,00	5,50	5,50
2	Доставка тръби PEHD ф90 PN16	м	12,00	11,30	135,60
3	Доставка предфланшова връзка ф90 /1.6 MPa	бр.	28,00	11,30	316,40
4	Доставка предфланшова връзка ф63 /1.6 MPa	бр.	17,00	6,10	103,70
5	Доставка стоманени фасонни части - свободен фланец DN80/1.6MPa	бр.	28,00	23,60	660,80
6	Доставка стоманени фасонни части - свободен фланец Ду50/1.6MPa	бр.	17,00	19,80	336,60
7	Доставка тройник редуциран 90° PEHD PN16 ф90/63/90	бр.	3,00	19,90	59,70
8	Доставка тройник 90° PEHD PN16 ф90/90/90	бр.	3,00	11,20	33,60
9	Доставка електромуфи ф90	бр.	2,00	12,40	24,80
10	Доставка електромуфи ф63	бр.	3,00	9,90	29,70
11	Доставка коляно PEHD PN16 ф90/90°	бр.	8,00	10,60	84,80
12	Доставка коляно PEHD PN16 ф63/90°	бр.	6,00	7,60	45,60
13	Доставка арматура СК DN50 с р.ч.к. /1.6MPa	бр.	3,00	167,40	502,20
14	Доставка СК DN80/1.6MPa с р.ч.к.	бр.	8,00	245,10	1960,80
15	Доставка СК ф1/2"	бр.	1,00	6,20	6,20
16	Доставка щуцер ф1/2"	бр.	1,00	2,80	2,80
17	Доставка манометър	бр.	1,00	26,00	26,00
18	Доставка обратна клапа DN 80/1.6MPa	бр.	2,00	202,20	404,40
19	Доставка водомер DN 80/1.6MPa	бр.	1,00	416,00	416,00
20	Доставка филтър DN 80	бр.	1,00	158,70	158,70
21	Доставка вертикал. помпа тип GRUNDFOS 10-16, Q=10.8м3 /час H=121м, N=5.5к -2бр, с командно ел.табло с чистотни преобразуватели на обща мет.рама и разширителен съд PLUSVAREM 16BAR S5 100 461- 1бр	компл	1,00	21910,00	21910,00
22	Доставка смукателен кош с обратна клапа DN 80/1.6MPa	бр.	1,00	332,00	332,00
					27565,90
	МОНТАЖНИ РАБОТИ ПОСМЕНА СТАНЦИЯ				
1	Монтаж тръби PEHD ф63 PN16	м	1,00	4,00	4,00
2	Монтаж тръби PEHD ф90 PN16	м	12,00	6,80	81,60
3	Монтаж фасонни части PEHD свободен фланец DN 80 /1.6 MPa	бр.	28,00	16,60	464,80

№	Наименование на СМР	Ед.м ярка	Колоче ство	Ед.цена в лева	Стойност в лева
4	Монтаж предфланшова връзка ф90 /1.6 МПа	бр.	28,00	17,90	501,20
5	Монтаж стоманени фасонни части - свободен фланец DN 50/1.6MPa	бр.	17,00	13,70	232,90
6	Монтаж предфланшова връзка ф63 /1.6 МПа	бр.	17,00	13,10	222,70
7	Монтаж тройник редуциран 90° РЕHD PN16 ф90/63/90	бр.	3,00	49,50	148,50
8	Монтаж тройник 90° РЕHD PN16 ф90/90/90	бр.	3,00	52,50	157,50
9	Монтаж електромуфи ф90	бр.	2,00	16,30	32,60
10	Монтаж електромуфи ф63	бр.	3,00	10,60	31,80
11	Монтаж коляно РЕHD PN16 ф90/90°	бр.	8,00	35,50	284,00
12	Монтаж коляно РЕHD PN16 ф63/90°	бр.	6,00	29,70	178,20
13	Монтаж арматура СК DN50 с р.ч.к. /1.6MPa	бр.	3,00	45,40	136,20
14	Монтаж СК DN80/1.6MPa с р.ч.к.	бр.	8,00	71,60	572,80
15	Монтаж СК ф1/2"	бр.	1,00	4,60	4,60
16	Монтаж щуцер ф1/2"	бр.	1,00	2,00	2,00
17	Монтаж манометър	бр.	1,00	4,00	4,00
18	Монтаж обратна клапа DN 80/1.6MPa	бр.	2,00	71,70	143,40
19	Монтаж водомер DN 80/1.6MPa	бр.	1,00	91,80	91,80
20	Монтаж филтър DN 80	бр.	2,00	58,70	117,40
21	Монтаж вертикална помпа тип GRUNDFOS 10-16, Q=10.8м3 /час H=121м, N=5.5к -2бр., с командно ел.табло с чистотни преобразуватели на обща мет.рама и разширителен съд PLUSVAREM 16BAR S5 100 461- 15р	компл.	1,00	988,00	988,00
22	Монтаж смукателен кош с обратна клапа DN 80/1.6MPa	бр.	1,00	84,00	84,00
23	Разбиване на бетон и отвор в стена дълж 0.5, шир.1.6, вис 0.5м и дълж 0.15, шир.0.15, вис 0.25м	м3	0,41	283,00	116,03
24	Бетон БМ20 за фундамент дълж 0.5, шир.1.6, вис 0.5м	м3	0,40	166,00	66,40
25	Натоварване, превоз и разтоварване стр.отпадъци с ръчни колички	м3	1,00	24,10	24,10
26	Превоз стр.отпадъци със самосвал на 10км	м3	1,00	18,10	18,10
27	Разриване стр.отпадъци	м3	1,00	7,90	7,90
					4 716,53
	КОМПЕНСАЦИЯ				
1	Доставка и монтаж на шахти оттоци ф1000	бр.	6,00	1 130,00	6 780,00
2	Доставка и монтаж на шахти въздушници ф1000	бр.	5,00	1 130,00	5 650,00
3	Доставка и монтаж на шахта ф1200	бр.	1,00	1 250,00	1 250,00
4	Направа на разпределителни шахти	бр.	2,00	5 070,00	10 140,00
	Общо:				89 993,75
	ДДС 20%:				17 998,75
	ВСИЧКО:				107 992,50

Управител:

/ Вакрелу Запрянов /